



FAX MEXICO, S.A. de C.V.
 Homero 526-300 México, D.F. 11570 MEXICO
 tel (55) 5531-9292 facs (55) 5250-6143
 cra@faxsa.com.mx WWW.FAXSA.COM.MX

REGISTRO SAGARPA
CAP/2011/0020



30-oct-18

INVERNADERO FITOTRON FTE2808VV01

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

UNA NAVE 8.53 X 2.40 M LATERAL

	V=60 kph				
Largo del Invernadero (m)	14.40	28.80	43.20	57.60	72.00
Area cubierta (m2)	123	246	368	491	614
[1] Estructura ExW planta FAX	81,304	120,427	159,500	198,623	244,581
[2] Película de polietileno FITOTRON ®	10,098	15,752	21,406	27,059	32,713
[3] Malla anti-áfidos en laterales [OPC]	2,895	4,541	6,187	7,833	9,479
[4] Paquete ventilación cenital	7,397	13,372	19,347	26,558	32,533
SUB-TOTAL MATERIALES	101,693	154,091	206,440	260,073	319,306
[5] Trazo y cimentación	8,347	12,602	16,722	20,768	24,763
[6] Flete hasta 500 km de la planta FAX	5,926	9,261	12,593	15,939	19,357
[7] Instalación [OPCIONAL]	21,412	32,274	42,008	51,111	59,789
INVERNADERO COMPLETO INSTALADO	137,378	208,228	277,763	347,890	423,216
PRECIO \$/M2 CUBIERTO	1,118	848	754	708	689

INVERNADERO FITOTRON FTE2808VV02

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

DOS NAVES 8.53 ANCHO X 2.40 M LATERAL

	V=60 kph			
Largo del Invernadero (m)	14.40	28.80	43.20	57.60
Area cubierta (m2)	246	491	737	983
[1] Estructura ExW planta FAX	137909	210,994	284,030	357,115
[2] Película de polietileno FITOTRON ®	18196	27,794	37,391	46,989
[3] Malla anti-áfidos en laterales [OPC]	3870	5,516	7,162	8,808
[4] Paquete ventilación cenital	14794	26,744	38,694	53,115
SUB-TOTAL MATERIALES	174769	271,048	367,277	466,027
[5] Trazo y cimentación	11951	17,511	22,860	28,093
[6] Flete hasta 500 km de la planta FAX	10548	16,580	22,609	28,662
[7] Instalación [OPCIONAL]	34021	52,354	68,891	84,425
INVERNADERO COMPLETO INSTALADO	231,290	357,492	481,638	607,206
PRECIO \$/M2 CUBIERTO	941	728	654	618

INVERNADERO FITOTRON FTE2808VV03

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

TRES NAVES X 8.53 ANCHO X 2.40 LATERAL

	V=60 kph				
Largo del Invernadero (m)	28.80	43.20	57.60	72.00	
Area cubierta (m2)	737	1,105	1474	1,842	
[1] Estructura ExW planta FAX	285491	384,577	483614	589,535	
[2] Película de polietileno FITOTRON ®	39836	53,377	66919	80,460	
[3] Malla anti-áfidos en laterales [OPC]	6491	8,137	9783	11,429	
[4] Paquete ventilación cenital	40116	58,041	79673	97,599	
SUB-TOTAL MATERIALES	371934	504,133	639989	779,023	
[5] Trazo y cimentación	22209	28,725	35090	41,355	
[6] Flete hasta 500 km de la planta FAX	22936	31,186	39466	47,799	
[7] Instalación [OPCIONAL]	69937	92,367	113479	133,704	
INVERNADERO COMPLETO INSTALADO	487,016	656,411	828,023	1,001,881	-
PRECIO \$/M2 CUBIERTO	661	594	562	544	

INVERNADERO FITOTRON FTE2808VV04

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

CUATRO NAVES X 8.53 ANCHO X 2.40 M LATERAL

	V=60 kph				
Largo del Invernadero (m)	28.80	43.20	57.60	72.00	
Area cubierta (m2)	983	1,474	1,965	2,457	
[1] Estructura ExW planta FAX	360038	485,075	610,063	741,985	
[2] Película de polietileno FITOTRON ®	51878	69,363	86,849	104,334	
[3] Malla anti-áfidos en laterales [OPC]	7466	9,112	10,758	12,404	
[4] Paquete ventilación cenital	53488	77,388	106,231	130,132	
SUB-TOTAL MATERIALES	472870	640,939	813,900	988,854	
[5] Trazo y cimentación	26790	34,439	41,906	49,252	
[6] Flete hasta 500 km de la planta FAX	29295	39,761	50,268	60,820	
[7] Instalación [OPCIONAL]	86515	114,524	140,935	166,271	
INVERNADERO COMPLETO INSTALADO	615,471	829,663	1,047,009	1,265,197	-
PRECIO \$/M2 CUBIERTO	626	563	533	515	

INVERNADERO FITOTRON FTE2808VV08

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

OCHO NAVES X 8.53 ANCHO X 2.40 LATERAL

	V=60 kph			
Largo del Invernadero (m)	43.20	57.60	72.00	86.40
Area cubierta (m2)	2948	3,931	4,913	5,896
[1] Estructura ExW planta FAX	887117	1,116,009	1,351,787	1,580,679
[2] Película de polietileno FITOTRON ®	133307	166,567	199,827	233,087
[3] Malla anti-áfidos en laterales [OPC]	13012	14,658	16,304	17,949
[4] Paquete ventilación cenital	154777	212,462	260,263	308,065
SUB-TOTAL MATERIALES	1188213	1,509,696	1,828,181	2,139,780
[5] Trazo y cimentación	56509	68,225	79,752	91,141
[6] Flete hasta 500 km de la planta FAX	74063	93,481	112,901	132,235
[7] Instalación [OPCIONAL]	196200	242,328	286,744	329,897
INVERNADERO COMPLETO INSTALADO	1,514,986	1,913,730	2,307,579	2,693,054
PRECIO \$/M2 CUBIERTO	514	487	470	457

INVERNADERO FITOTRON FTE2808VV12

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

DOCE NAVES X 8.53 ANCHO X 2.40 LATERAL

	V=60 kph				
Largo del Invernadero (m)		57.60	72.00	86.40	100.80
Area cubierta (m2)		5,896	7,370	8,844	10,318
[1] Estructura ExW planta FAX		1,621,906	1,961,588	2,294,385	2,627,183
[2] Película de polietileno FITOTRON ®		246,286	295,321	344,356	393,391
[3] Malla anti-áfidos en laterales [OPC]		18,558	20,203	21,849	23,495
[4] Paquete ventilación cenital		318,693	390,395	462,097	533,799
SUB-TOTAL MATERIALES		2,205,442	2,667,507	3,122,687	3,577,867
[5] Trazo y cimentación		93,746	109,332	124,739	140,007
[6] Flete hasta 500 km de la planta FAX		136,693	164,983	193,187	221,391
[7] Instalación [OPCIONAL]		336,492	398,824	459,497	518,873
INVERNADERO COMPLETO INSTALADO	-	2,772,374	3,340,647	3,900,110	4,458,138
PRECIO \$/M2 CUBIERTO		470	453	441	432

- [1] Incluye todos los elementos estructurales de acero galvanizado por ambas caras, conexiones, herrajes, tornillería y mecanismos de operación manual de cortinas.
- [2] Cubierta y cortinas de polietileno FITOTRON ® P/E 720 CL 2Y tri-capa transparente o blanco lechoso, con protección UV para 2 años, aseguradas con sujetador POLYFIX ® de acero o aluminio y resorte de alambre recubierto [OPCIONAL] para mayor protección de la película.
- [3] Malla anti-áfidos [OPCIONAL] de polipropileno color natural o negra, de 40x26 hilos por pulgada con protección UV para 4 años.
- [4] Ventilación cenital de cuarto de arco en "T" y cortina enrollable de operación manual con malacate con freno. Malla antiáfidos 40x26.
- [5] Precios en planta/bodega FAX en Tepic, Nay., San Luis Potosí, S.L.P., o México, D.F., más flete sin cargo hasta 500 km de estas poblaciones.

NOTAS:

Si el cliente desea tomar a su cargo la instalación del invernadero, se descuenta el valor de este concepto y se entregan con un Manual de Instalación detallado. Servicio de Asesoría y Capacitación en la instalación y operación del invernadero, a razón de \$1,800.00 por día que cubre honorarios, gastos de viaje y estancia de nuestro personal técnico, por el tiempo que sea requerido por el Cliente.

Indíquenos el invernadero que requiere o solicite nuestra asesoría para elegir el más adecuado a sus propósitos, sin cargo alguno para Usted. La preparación de cotizaciones desglosadas para integrar a solicitudes de apoyos de gobierno tienen un cargo nominal de \$3,800.00 M.N. + IVA para cubrir gastos de elaboración, cargo que es descontado del precio cotizado, cuando el proyecto es contratado con FAX, sus Distribuidores, Asociados o Representantes de Ventas.

Los invernaderos causan IVA a la tasa del 0%.

Consúltenos para cualquier aclaración o información adicional.