



FAX MEXICO, S.A. de C.V.
 Homero 526-300 México, D.F. 11570 MEXICO
 tel (55) 5531-9292 facs (55) 5250-6143
 cra@faxsa.com.mx WWW.FAXSA.COM.MX



REGISTRO SAGARPA
CAP/2011/0020

30-oct-18

INVERNADERO FITOTRON FTR2811DV01
 UNA NAVE 8.53 X 3.50 M LATERAL

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

	V=80 kph				
Largo del Invernadero (m)	21.60	43.20	57.60	72.00	86.40
Area cubierta (m2)	184	368	491	614	737
[1] Estructura ExW planta FAX	107,487	179,575	227,681	277,996	326,054
[2] Película de polietileno FITOTRON ®	14,793	23,353	29,061	34,768	40,475
[3] Malla anti-áfidos en laterales [OPC]	4,794	9,583	12,776	15,969	19,161
[4] Paquete ventilación cenital	6,929	12,472	17,365	21,060	24,756
[5] Cableado Tutoreo	677	3,385	6,319	10,156	14,895
SUB-TOTAL MATERIALES	134,680	228,369	293,202	359,948	425,341
[6] Trazo y cimentación	12,052	20,924	26,788	32,628	38,451
[7] Flete hasta 500 km de la planta FAX	8,350	14,374	18,443	22,571	26,693
[8] Instalación [OPCIONAL]	26,996	41,788	50,760	59,301	67,522
INVERNADERO COMPLETO INSTALADO	182,079	305,455	389,193	474,448	558,007
PRECIO \$/M2 CUBIERTO	988	829	792	773	757

INVERNADERO FITOTRON FTR2811DV02
 DOS NAVES 8.53 ANCHO X 3.50 M LATERAL

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

	V=80 kph				
Largo del Invernadero (m)	14.40	28.80	43.20	57.60	
Area cubierta (m2)	246	491	737	983	
[1] Estructura ExW planta FAX	131,830	210,022	288,166	366,359	
[2] Película de polietileno FITOTRON ®	23,100	34,044	44,987	55,931	
[3] Malla anti-áfidos en laterales [OPC]	3,594	7,177	10,761	14,344	
[4] Paquete ventilación cenital	10,163	17,553	24,944	34,730	
[5] Cableado Tutoreo	451	2,708	6,771	12,639	
SUB-TOTAL MATERIALES	169,138	271,505	375,629	484,002	
[6] Trazo y cimentación	11,490	18,544	25,496	32,392	
[7] Flete hasta 500 km de la planta FAX	10,659	17,192	23,788	30,472	
[8] Instalación [OPCIONAL]	33,377	50,489	65,776	80,044	
INVERNADERO COMPLETO INSTALADO	224,665	357,729	490,689	626,910	-
PRECIO \$/M2 CUBIERTO	915	728	666	638	

INVERNADERO FITOTRON FTR2811DV03

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

TRES NAVES X 8.53 ANCHO X 3.50 LATERAL

	V=80 kph			
Largo del Invernadero (m)	28.80	43.20	57.60	72.00
Area cubierta (m2)	737	1,105	1,474	1,842
[1] Estructura ExW planta FAX	288,480	396,806	505,084	615,618
[2] Película de polietileno FITOTRON ®	50,442	66,622	82,801	98,981
[3] Malla anti-áfidos en laterales [OPC]	7,964	11,938	15,912	19,885
[4] Paquete ventilación cenital	26,330	37,416	52,095	63,181
[5] Cableado Tutorio	4,062	10,156	18,958	30,468
SUB-TOTAL MATERIALES	377,278	522,937	674,850	828,134
[6] Trazo y cimentación	21,963	29,937	37,838	45,690
[7] Flete hasta 500 km de la planta FAX	24,031	33,203	42,502	51,907
[8] Instalación [OPCIONAL]	66,979	87,372	106,425	124,577
INVERNADERO COMPLETO INSTALADO	490,251	673,448	861,615	1,050,308
PRECIO \$/M2 CUBIERTO	665	609	585	570

INVERNADERO FITOTRON FTR2811DV04

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

CUATRO NAVES X 8.53 ANCHO X 3.50 M LATERAL

	V=80 kph			
Largo del Invernadero (m)	28.80	43.20	57.60	72.00
Area cubierta (m2)	983	1,474	1,965	2,457
[1] Estructura ExW planta FAX	366,985	505,397	643,762	784,430
[2] Película de polietileno FITOTRON ®	66,839	88,256	109,672	131,088
[3] Malla anti-áfidos en laterales [OPC]	8,751	13,115	17,479	21,844
[4] Paquete ventilación cenital	35,107	49,887	69,461	84,241
[5] Cableado Tutorio	5,417	13,541	25,277	40,624
SUB-TOTAL MATERIALES	483,098	670,196	865,650	1,062,227
[6] Trazo y cimentación	25,326	34,305	43,196	52,029
[7] Flete hasta 500 km de la planta FAX	30,873	42,617	54,531	66,575
[8] Instalación [OPCIONAL]	82,449	107,628	131,183	153,644
INVERNADERO COMPLETO INSTALADO	621,746	854,746	1,094,560	1,334,475
PRECIO \$/M2 CUBIERTO	633	580	557	543

INVERNADERO FITOTRON FTR2811DV08

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

OCHO NAVES X 8.53 ANCHO X 3.50 LATERAL

	V=80 kph			
Largo del Invernadero (m)	43.20	57.60	72.00	86.40
Area cubierta (m2)	2,948	3,931	4,913	5,896
[1] Estructura ExW planta FAX	939,811	1,198,615	1,459,675	1,718,479
[2] Película de polietileno FITOTRON ®	174,792	217,153	259,515	301,876
[3] Malla anti-áfidos en laterales [OPC]	17,824	23,750	29,677	35,604
[4] Paquete ventilación cenital	99,775	138,921	168,483	198,044
[5] Cableado Tutoreo	27,083	50,554	81,248	119,163
SUB-TOTAL MATERIALES	1,259,284	1,628,994	1,998,597	2,373,167
[6] Trazo y cimentación	51,398	64,174	76,859	89,477
[7] Flete hasta 500 km de la planta FAX	80,274	102,652	125,248	148,067
[8] Instalación [OPCIONAL]	181,584	221,642	259,962	296,997
INVERNADERO COMPLETO INSTALADO	1,572,539	2,017,462	2,460,666	2,907,709
PRECIO \$/M2 CUBIERTO	533	513	501	493

INVERNADERO FITOTRON FTR2811DV12

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

DOCE NAVES X 8.53 ANCHO X 3.50 LATERAL

	V=80 kph				
Largo del Invernadero (m)		57.60	72.00	86.40	100.80
Area cubierta (m2)		5,896	7,370	8,844	10,318
[1] Estructura ExW planta FAX		1,753,421	2,134,921	2,514,164	2,893,408
[2] Película de polietileno FITOTRON ®		324,635	387,942	451,248	514,555
[3] Malla anti-áfidos en laterales [OPC]		30,021	37,510	45,000	52,489
[4] Paquete ventilación cenital		208,382	252,724	297,067	341,409
[5] Cableado Tutoreo		75,831	121,872	178,745	246,452
SUB-TOTAL MATERIALES		2,392,290	2,934,968	3,486,224	4,048,313
[6] Trazo y cimentación		84,767	101,245	117,637	133,962
[7] Flete hasta 500 km de la planta FAX		150,771	183,921	217,425	251,321
[8] Instalación [OPCIONAL]		304,756	357,749	409,055	459,044
INVERNADERO COMPLETO INSTALADO	-	2,932,583	3,577,883	4,230,341	4,892,640
PRECIO \$/M2 CUBIERTO		497	485	478	474

- [1] Incluye todos los elementos estructurales de acero galvanizado por ambas caras, conexiones, herrajes, tornillería y mecanismos de operación manual de cortinas.
- [2] Cubierta y cortinas de polietileno FITOTRON ® P/E 720 CL 2Y tri-capa transparente o blanco lechoso, con protección UV para 2 años, aseguradas con sujetador POLYFIX ® de acero o aluminio y resorte de alambre recubierto para mayor protección de la película.
- [3] Malla anti-áfidos [OPCIONAL] de polipropileno color natural o negra, de 40x26 hilos por pulgada con protección UV para 4 años.
- [4] Ventilación cenital de cuarto de arco en "T" y cortina enrollable de operación manual con malacate con freno. Malla antiáfidos 40x26.
- [5] Cama de cable y alambre galvanizado para colgar tutores. No incluye ganchos ni rafia.
- [6] Precios en planta/bodega FAX en Tepic, Nay., San Luis Potosí, S.L.P., o México, D.F., más flete sin cargo hasta 500 km de estas poblaciones.

NOTAS:

Los invernaderos se entregan con un Manual de Instalación detallado. Servicio de Asesoría y Capacitación en la instalación y operación del invernadero, a razón de \$1,800.00 por día que cubre honorarios, gastos de viaje y estancia de nuestro personal técnico, por el tiempo que sea requerido por el Cliente.

Indíquenos el invernadero que requiere o solicite nuestra asesoría para elegir el más adecuado a sus propósitos, sin cargo alguno para Usted. La preparación de cotizaciones desglosadas para integrar a solicitudes de apoyos de gobierno tienen un cargo nominal de \$3,800.00 M.N. + IVA para cubrir gastos de elaboración, cargo que es descontado del precio cotizado, cuando el proyecto es contratado con FAX, sus Distribuidores, Asociados o Representantes de Ventas.

Los invernaderos causan IVA a la tasa del 0%.

Consúltenos para cualquier aclaración o información adicional.