



FAX MEXICO, S.A. de C.V.
 Homero 526-300 México, D.F. 11570 MEXICO
 tel (55) 5531-9292 facs (55) 5250-6143
 cra@faxsa.com.mx WWW.FAXSA.COM.MX

REGISTRO SAGARPA
CAP/2011/0020



30-oct-18

INVERNADERO FITOTRON FXE2608V01
 UNA NAVE 7.88 X 2.40 M

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

| | V=80 kph | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Largo del Invernadero (m) | 14.40 | 28.80 | 43.20 | 57.60 | - |
| Area cubierta (m2) | 113 | 227 | 340 | 454 | |
| [1] Estructura ExW planta FAX | 65,515 | 105,080 | 144,597 | 188,371 | |
| [2] Película de polietileno FITOTRON ® | 7,090 | 11,852 | 16,614 | 21,376 | |
| [3] Malla anti-áfidos en laterales [OPC] | 1,200 | 2,384 | 3,567 | 4,751 | |
| [4] Paquete ventilación cenital | 8,254 | 14,716 | 21,177 | 28,831 | |
| SUB-TOTAL MATERIALES | 82,060 | 134,032 | 185,956 | 243,329 | |
| [5] Trazo y cimentación | 7,432 | 11,974 | 16,516 | 21,057 | |
| [6] Flete hasta 500 km de la planta FAX | 4,466 | 7,663 | 10,858 | 14,155 | |
| [7] Instalación [OPCIONAL] | 18,962 | 31,409 | 42,552 | 53,200 | |
| INVERNADERO COMPLETO INSTALADO | 112,919 | 185,077 | 255,881 | 331,741 | - |
| PRECIO \$/M2 CUBIERTO | 995 | 816 | 752 | 731 | |

INVERNADERO FITOTRON FXE2611V01
 UNA NAVE 7.88 ANCHO X 3.50 LATERAL

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

| | V=80 kph | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Largo del Invernadero (m) | 14.40 | 28.80 | 43.20 | 57.60 | - |
| Area cubierta (m2) | 113 | 227 | 340 | 454 | |
| [1] Estructura ExW planta FAX | 72,034 | 115,322 | 158,563 | 206,073 | |
| [2] Película de polietileno FITOTRON ® | 8,194 | 13,633 | 19,072 | 24,511 | |
| [3] Malla anti-áfidos en laterales [OPC] | 1,860 | 3,695 | 5,529 | 7,364 | |
| [4] Paquete ventilación cenital | 8,260 | 14,722 | 21,183 | 28,843 | |
| SUB-TOTAL MATERIALES | 90,348 | 147,371 | 204,347 | 266,791 | |
| [5] Trazo y cimentación | 7,432 | 11,974 | 16,516 | 21,057 | |
| [6] Flete hasta 500 km de la planta FAX | 5,079 | 8,672 | 12,263 | 15,957 | |
| [7] Instalación [OPCIONAL] | 19,085 | 31,655 | 42,920 | 53,690 | |
| INVERNADERO COMPLETO INSTALADO | 121,944 | 199,672 | 276,046 | 357,495 | - |
| PRECIO \$/M2 CUBIERTO | 1,075 | 880 | 811 | 788 | |

INVERNADERO FITOTRON FXE2611V02

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

DOS NAVES X 7.88 ANCHO X 3.50 LATERAL

| | V=80 kph | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Largo del Invernadero (m) | 14.40 | 28.80 | 43.20 | 57.60 | - |
| Area cubierta (m2) | 227 | 454 | 681 | 908 | |
| [1] Estructura ExW planta FAX | 110,937 | 179,197 | 247,410 | 321,233 | |
| [2] Película de polietileno FITOTRON® | 13,421 | 21,652 | 29,884 | 38,116 | |
| [3] Malla anti-áfidos en laterales [OPC] | 1,860 | 3,695 | 5,529 | 7,364 | |
| [4] Paquete ventilación cenital | 16,521 | 29,444 | 42,367 | 57,686 | |
| SUB-TOTAL MATERIALES | 142,738 | 233,988 | 325,190 | 424,399 | |
| [5] Trazo y cimentación | 11,973 | 18,774 | 25,576 | 32,378 | |
| [6] Flete hasta 500 km de la planta FAX | 8,114 | 13,705 | 19,293 | 25,035 | |
| [7] Instalación [OPCIONAL] | 30,542 | 50,525 | 68,434 | 85,651 | |
| INVERNADERO COMPLETO INSTALADO | 193,367 | 316,992 | 438,493 | 567,462 | - |
| PRECIO \$/M2 CUBIERTO | 852 | 698 | 644 | 625 | |

INVERNADERO FITOTRON FXE2611V03

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

TRES NAVES X 7.88 ANCHO X 3.50 LATERAL

| | V=80 kph | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Largo del Invernadero (m) | 14.40 | 28.80 | 43.20 | 57.60 | - |
| Area cubierta (m2) | 340 | 681 | 1,021 | 1,362 | |
| [1] Estructura ExW planta FAX | 149,792 | 243,024 | 336,304 | 436,441 | |
| [2] Película de polietileno FITOTRON® | 18,648 | 29,672 | 40,696 | 51,720 | |
| [3] Malla anti-áfidos en laterales [OPC] | 1,860 | 3,695 | 5,529 | 7,364 | |
| [4] Paquete ventilación cenital | 24,781 | 44,166 | 63,550 | 86,529 | |
| SUB-TOTAL MATERIALES | 195,081 | 320,557 | 446,080 | 582,054 | |
| [5] Trazo y cimentación | 16,513 | 25,574 | 34,636 | 43,698 | |
| [6] Flete hasta 500 km de la planta FAX | 11,148 | 18,736 | 26,326 | 34,115 | |
| [7] Instalación [OPCIONAL] | 40,694 | 67,320 | 91,224 | 114,310 | |
| INVERNADERO COMPLETO INSTALADO | 263,436 | 432,188 | 598,266 | 774,177 | - |
| PRECIO \$/M2 CUBIERTO | 774 | 635 | 586 | 569 | |

INVERNADERO FITOTRON FXE2611V04

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

CUATRO NAVES X 7.88 ANCHO X 3.50 LATERAL

| | V=80 kph | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Largo del Invernadero (m) | 14.40 | 28.80 | 43.20 | 57.60 | - |
| Area cubierta (m2) | 454 | 908 | 1,362 | 1,816 | |
| [1] Estructura ExW planta FAX | 198,442 | 316,646 | 434,898 | 561,348 | |
| [2] Película de polietileno FITOTRON® | 24,195 | 38,012 | 51,829 | 65,646 | |
| [3] Malla anti-áfidos en laterales [OPC] | 1,860 | 3,695 | 5,529 | 7,364 | |
| [4] Paquete ventilación cenital | 33,041 | 58,888 | 84,734 | 115,372 | |
| SUB-TOTAL MATERIALES | 257,539 | 417,240 | 576,990 | 749,730 | |
| [5] Trazo y cimentación | 21,053 | 32,375 | 43,696 | 55,018 | |
| [6] Flete hasta 500 km de la planta FAX | 14,476 | 24,062 | 33,649 | 43,486 | |
| [7] Instalación [OPCIONAL] | 50,292 | 83,131 | 112,667 | 141,297 | |
| INVERNADERO COMPLETO INSTALADO | 343,360 | 556,807 | 767,002 | 989,530 | - |
| PRECIO \$/M2 CUBIERTO | 756 | 613 | 563 | 545 | |

INVERNADERO FITOTRON FXE2611V08

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

OCHO NAVES X 7.88 ANCHO X 3.50 LATERAL

| | V=80 kph | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| Largo del Invernadero (m) | 28.80 | 43.20 | 57.60 | 72.00 | - |
| Area cubierta (m2) | 1,816 | 2,723 | 3,631 | 4,539 | |
| [1] Estructura ExW planta FAX | 572,098 | 790,333 | 1,022,131 | 1,240,318 | |
| [2] Película de polietileno FITOTRON® | 70,090 | 95,077 | 120,065 | 145,052 | |
| [3] Malla anti-áfidos en laterales [OPC] | 3,695 | 5,529 | 7,364 | 9,198 | |
| [4] Paquete ventilación cenital | 117,775 | 169,468 | 230,745 | 282,437 | |
| SUB-TOTAL MATERIALES | 763,658 | 1,060,407 | 1,380,305 | 1,677,006 | |
| [5] Trazo y cimentación | 59,576 | 79,937 | 100,299 | 120,661 | |
| [6] Flete hasta 500 km de la planta FAX | 44,192 | 61,773 | 79,805 | 97,384 | |
| [7] Instalación [OPCIONAL] | 139,536 | 189,690 | 238,787 | 284,023 | |
| INVERNADERO COMPLETO INSTALADO | 1,006,962 | 1,391,808 | 1,799,196 | 2,179,073 | - |
| PRECIO \$/M2 CUBIERTO | 555 | 511 | 495 | 480 | |

INVERNADERO FITOTRON FXE2611V12

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

DOCE NAVES X 7.88 ANCHO X 3.50 LATERAL

| | V=80 kph | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| Largo del Invernadero (m) | 28.80 | 43.20 | 57.60 | 72.00 | - |
| Area cubierta (m2) | 2,723 | 4,085 | 5,447 | 6,808 | |
| [1] Estructura ExW planta FAX | 847,092 | 1,165,213 | 1,502,361 | 1,820,530 | |
| [2] Película de polietileno FITOTRON ® | 102,809 | 138,967 | 175,125 | 211,283 | |
| [3] Malla anti-áfidos en laterales [OPC] | 3,695 | 5,529 | 7,364 | 9,198 | |
| [4] Paquete ventilación cenital | 176,663 | 254,202 | 346,117 | 423,656 | |
| SUB-TOTAL MATERIALES | 1,130,259 | 1,563,912 | 2,030,967 | 2,464,668 | |
| [5] Trazo y cimentación | 86,776 | 116,178 | 145,580 | 174,981 | |
| [6] Flete hasta 500 km de la planta FAX | 64,910 | 90,480 | 116,707 | 142,279 | |
| [7] Instalación [OPCIONAL] | 191,040 | 260,173 | 328,270 | 390,949 | |
| INVERNADERO COMPLETO INSTALADO | 1,472,985 | 2,030,742 | 2,621,524 | 3,172,878 | - |
| PRECIO \$/M2 CUBIERTO | 541 | 497 | 481 | 466 | |

- [1] Incluye todos los elementos estructurales de acero galvanizado por ambas caras, conexiones, herrajes, tornillería y mecanismos de operación manual de cortinas.
- [2] Cubierta y cortinas de polietileno FITOTRON ® P/E 720 CL 2Y tri-capa transparente o blanco lechoso, con protección UV para 2 años, aseguradas con sujetador POLYFIX ® de acero o aluminio y resorte de alambre recubierto para mayor protección de la película.
- [3] Malla anti-áfidos [OPCIONAL] de polipropileno color natural o negra, de 40x26 hilos por pulgada con protección UV para 4 años.
- [4] Ventilación cenital [OPCIONAL] de cuarto de arco y cortina enrollable de operación manual con malacate con freno. Malla antiáfidos 40x26.
- [5] Precios en planta/bodega FAX en Tepic, Nay., San Luis Potosí, S.L.P., o México, D.F., más flete sin cargo hasta 500 km de estas poblaciones.

NOTAS:

Los invernaderos se entregan con un Manual de Instalación detallado. Servicio de Asesoría y Capacitación en la instalación y operación del invernadero, a razón de \$1,800.00 por día que cubre honorarios, gastos de viaje y estancia de nuestro personal técnico, por el tiempo que sea requerido por el Cliente.

Indíquenos el invernadero que requiere o solicite nuestra asesoría para elegir el más adecuado a sus propósitos, sin cargo alguno para Usted. La preparación de cotizaciones desglosadas para integrar a solicitudes de apoyos de gobierno tienen un cargo nominal de \$3,800.00 M.N. + IVA para cubrir gastos de elaboración, cargo que es descontado del precio cotizado, cuando el proyecto es contratado con FAX, sus Distribuidores, Asociados o Representantes de Ventas.

Los invernaderos causan IVA a la tasa del 0%.

Consúltenos para cualquier aclaración o información adicional.